

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 304,000 (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

ถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 218 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 304,000 (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 6.1 นายบุญทัน แสงแก้ว | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายสมพงษ์ บุญหล้า | กรรมการ |
| 6.3 นายขงยุทธ พลบำรุง | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาด ความหนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 218.00 เมตร

สถานที่ สวมแยกศาลาประชาคม - หนองบ้าน

อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคาวันที่19...../8/2017

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุต้นทุน	232,697	
	Factor F (งานอาคาร) 1.3074	304,228.36	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	304,228.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ	304,000.00	

(ตัวอักษร)

(ตามเส้นสีฟ้าทั้งหมด)

ขนาดหรือเนื้อที่ 872.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 348.62 บาท/ตารางเมตร


ประธานฯ

(นายบุญทัน แสงแก้ว)


กรรมการ
(นายสมพงษ์ บุญหล้า)


กรรมการ
(นายยงยุทธ พลบำรุง)


เห็นชอบ
(นายบุญทัน แสงแก้ว)
ปลัด อบต.หนองซอน


อนุมัติ
(นายโกศล กงเวศน์)
นายก อบต.หนองซอน

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00 เมตร

สาย สามแยกศาลาประชาคม - หนองบ้าน วันที่ 19/8/2017 ระยะทาง 218 เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน				รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	
1	งานปรับระดับพื้นทางเดิม	872	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานทราดยุทยาบรองพื้น	44	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานคอนกรีต 240 KSC.(ลูกบาศก์)	87	ลบ.ม.	1,977	172,394	306	26,683	199,078
4	เหล็ก Wire mesh 4 มม.@0.20ม.	872	ตร.ม.	18.22	15,888	5	4,360	20,248
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.173	ตัน	22,193	3,839	3,300	571	4,410
6	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.344	ตัน	-	-	-	-	-
7	ลวดผูกเหล็ก	10.340	กก.	34.92	361	-	-	361
8	ค่าแรงงานประกอบแบบ	43	ตร.ม.	-	-	133	5,719	5,719
	ไม้แบบคีด(20 %)	9	ตร.ม.	150	1,290	-	-	1,290
9	ซีเมนต์/แผ่นโฟม	2	แผ่น	75	150	20	40	190
10	แคลสฟิลท์	31	ลิตร	40.00	1,246	5	156	1,401
10	ลูกรังไหล่ทาง(หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	รวมเป็นเงิน				195,168		37,529	232,697

